PROPONEXO | EXEMPLO FICTÍCIO - SEM VALIDADE COMERCIAL

Parede drywall com acabamento de juntas

Proposta DEMO-GESSEIRO-001 | Emissão demonstrativa: 01/11/2026

Prestador: profissional demonstrativo | Cliente: cliente demonstrativo

Escopo e quantidades

Montagem de parede drywall de 4 × 2,7 m, com uma camada de chapa em cada face, tratamento das juntas, quatro recortes previstos e proteção da área. Sistema e fixações devem ser confirmados pelo responsável pela execução.

4 × 2,7 = 10,8 m² de parede. Duas faces com uma camada: 21,6 m² geométricos de chapas antes de cortes. A mão de obra de montagem abaixo representa a parede completa, sem multiplicar por duas faces novamente.

Composição comercial

Item	Qtd.	Unitário	Total
Montagem da parede drywall completa	10,8 m²	R$ 48,61	R$ 524,99
Tratamento de juntas da parede completa	10,8 m²	R$ 10,42	R$ 112,54
Recorte previsto para luminária ou passagem	4 serviço	R$ 10,42	R$ 41,68
Proteção e marcação da área	1 serviço	R$ 69,44	R$ 69,44
Chapas especificadas e corte conferido, lote	1 lote	R$ 555,56	R$ 555,56
Perfis e fixações do sistema, lote	1 lote	R$ 305,56	R$ 305,56
Massa e fita do sistema, lote	1 lote	R$ 104,17	R$ 104,17
Deslocamento e compras	1 serviço	R$ 69,39	R$ 69,39
TOTAL DA PROPOSTA			R$ 1.783,33

Preços de venda fictícios calculados com as hipóteses do exemplo. Não são custos internos nem uma tabela de mercado.

Condições da proposta

DEMO-GESSEIRO-001 | Parede drywall com acabamento de juntas

Prazo, pagamento e validade

2 dias úteis estimados de montagem e acabamento, com intervalos de secagem definidos pelo sistema; pintura somente após liberação da base e contratação específica.

50% na aprovação (R$ 891,66) e saldo de R$ 891,67 após a conclusão e conferência do serviço.

Validade demonstrativa: 7 dias após a emissão. Início sujeito à confirmação da agenda, acesso e condições da obra.

Exclusões e alterações

- Pintura, instalação elétrica e fornecimento das luminárias.

- Reforços, cargas suspensas ou sistemas com desempenho não especificado na proposta.

- Mudanças de faces, camadas ou tipo de placa exigem revisar materiais e horas.

Como adaptar este exemplo

Substitua identificação, escopo, quantidades, preços e condições após vistoria. Este PDF demonstra uma proposta e não representa uma contratação.

Veja a conta e as hipóteses: https://proponexo.com.br/guias/como-fazer-orcamento-de-gesso-e-drywall