PROPONEXO | EXEMPLO FICTÍCIO - SEM VALIDADE COMERCIAL

Impermeabilização de superfície e encontros

Proposta DEMO-IMPERMEABILIZADOR-001 | Emissão demonstrativa: 01/11/2026

Prestador: profissional demonstrativo | Cliente: cliente demonstrativo

Escopo e quantidades

Aplicação do sistema de impermeabilização previamente especificado em 20 m² de superfície e 2,4 m² de faixas nos encontros, com 8 m lineares de detalhes. Inclui preparo previsto, aplicação, detalhes e retorno de conferência contratado; compra de duas embalagens do produto, primer e insumos listados.

20 m² + 8 m de encontros × 0,30 m de altura = 22,4 m² tratados. Consumo total hipotético de 1,2 kg/m² e reserva de 10%: 29,568 kg; embalagem de 18 kg: duas unidades, 36 kg comprados. Horas ativas: 22,4 × 0,12 + 22,4 × 0,18 + 8 × 0,10 + 1 = 8,52 h.

Composição comercial

Item	Qtd.	Unitário	Total
Preparo da superfície especificado	22,4 m²	R$ 8,33	R$ 186,59
Aplicação do sistema completo especificado	22,4 m²	R$ 12,50	R$ 280,00
Tratamento dos detalhes contratados	8 m	R$ 6,94	R$ 55,52
Retorno e conferência contratados	1 serviço	R$ 69,44	R$ 69,44
Impermeabilizante especificado, embalagem	2 embalagem	R$ 291,67	R$ 583,34
Primer compatível cotado, embalagem	1 embalagem	R$ 111,11	R$ 111,11
Insumos dos detalhes e proteção, lote	1 lote	R$ 90,28	R$ 90,28
Deslocamento e compras	1 serviço	R$ 69,55	R$ 69,55
TOTAL DA PROPOSTA			R$ 1.445,83

Preços de venda fictícios calculados com as hipóteses do exemplo. Não são custos internos nem uma tabela de mercado.

Condições da proposta

DEMO-IMPERMEABILIZADOR-001 | Impermeabilização de superfície e encontros

Prazo, pagamento e validade

Quatro dias de calendário apenas como hipótese de agenda. As 8,52 horas ativas não incluem espera entre demãos, cura ou duração de teste. Intervalos e liberação seguirão a especificação do sistema e a condição da base.

50% na aprovação (R$ 722,92) e saldo de R$ 722,91 após a conclusão e conferência do serviço.

Validade demonstrativa: 7 dias após a emissão. Início sujeito à confirmação da agenda, acesso e condições da obra.

Exclusões e alterações

- Diagnóstico de origem de infiltração, escolha automática do sistema, reparo estrutural e correção de base não descrita.

- O consumo e as embalagens são hipóteses de cálculo; não indicam que qualquer produto atende este ambiente.

- Áreas, ralos, juntas, proteção ou ensaios não listados exigem escopo e aprovação próprios.

Como adaptar este exemplo

Substitua identificação, escopo, quantidades, preços e condições após vistoria. Este PDF demonstra uma proposta e não representa uma contratação.

Veja a conta e as hipóteses: https://proponexo.com.br/guias/como-fazer-orcamento-de-impermeabilizacao