PROPONEXO | EXEMPLO FICTÍCIO - SEM VALIDADE COMERCIAL

Instalação de quatro câmeras com rotas medidas

Proposta DEMO-INSTALADOR-CFTV-001 | Emissão demonstrativa: 01/11/2026

Prestador: profissional demonstrativo | Cliente: cliente demonstrativo

Escopo e quantidades

Instalação demonstrativa de quatro câmeras em pontos acessíveis com rotas de 12, 18, 9 e 14 m, totalizando 53 m. Compra de 59 m de cabo após reserva de 10% e arredondamento por metro. Inclui gravador, armazenamento, conexões e configuração cotados para a solução escolhida pelo profissional.

Rotas: 12 + 18 + 9 + 14 = 53 m. Reserva didática de 10%: 58,3 m; venda por metro inteiro: 59 m comprados. Mão de obra: 4 × 0,75 + 53 × 0,04 + configuração 2 h + entrega 0,5 h = 7,62 horas.

Composição comercial

Item	Qtd.	Unitário	Total
Instalação de câmera em ponto acessível	4 serviço	R$ 52,08	R$ 208,32
Passagem de cabo em rota conferida	53 m	R$ 2,78	R$ 147,34
Configuração do sistema contratado	1 serviço	R$ 138,89	R$ 138,89
Teste e orientação de entrega	1 serviço	R$ 34,72	R$ 34,72
Câmera especificada	4 unidade	R$ 250,00	R$ 1.000,00
Cabo especificado, metro	59 m	R$ 3,47	R$ 204,73
Gravador e armazenamento compatíveis, lote	1 lote	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
Conexões e suportes conferidos, lote	1 lote	R$ 166,67	R$ 166,67
Deslocamento e compras	1 serviço	R$ 69,47	R$ 69,47
TOTAL DA PROPOSTA			R$ 3.220,14

Preços de venda fictícios calculados com as hipóteses do exemplo. Não são custos internos nem uma tabela de mercado.

Condições da proposta

DEMO-INSTALADOR-CFTV-001 | Instalação de quatro câmeras com rotas medidas

Prazo, pagamento e validade

Um dia de atendimento estimado, com 7,62 horas ativas após acesso, energia e infraestrutura liberados. Agenda e compatibilidade precisam ser confirmadas; retorno e manutenção não são presumidos.

50% na aprovação (R$ 1.610,07) e saldo de R$ 1.610,07 após a conclusão e conferência do serviço.

Validade demonstrativa: 7 dias após a emissão. Início sujeito à confirmação da agenda, acesso e condições da obra.

Exclusões e alterações

- Obras civis, circuitos elétricos, trabalho em altura, rede ou infraestrutura não descrita.

- Garantia de dias universais de gravação, monitoramento contínuo e assinatura de nuvem.

- Expansões, suporte recorrente e alteração de pontos após aceite exigem nova composição.

Como adaptar este exemplo

Substitua identificação, escopo, quantidades, preços e condições após vistoria. Este PDF demonstra uma proposta e não representa uma contratação.

Veja a conta e as hipóteses: https://proponexo.com.br/guias/como-fazer-orcamento-de-cftv