PROPONEXO | EXEMPLO FICTÍCIO - SEM VALIDADE COMERCIAL

Instalação de 42 m² de piso vinílico colado

Proposta DEMO-PISOS-VINILICOS-LAMINADOS-001 | Emissão demonstrativa: 01/11/2026

Prestador: profissional demonstrativo | Cliente: cliente demonstrativo

Escopo e quantidades

Instalação demonstrativa de 42 m² de piso vinílico colado, com preparo superficial previsto após vistoria e 28 m de rodapé. Compra de 21 caixas de 2,2 m², três embalagens de adesivo de 4 kg e insumos do preparo. Perfis de transição não incluídos neste caso.

Área 42 m²; reserva hipotética 8%: 45,36 m². Caixa de 2,2 m²: arredonde 45,36 ÷ 2,2 para cima = 21 caixas, ou 46,2 m² comprados. As horas usam 42 m² instalados, não 46,2 m² comprados.

Composição comercial

Item	Qtd.	Unitário	Total
Instalação de piso vinílico colado	42 m²	R$ 12,50	R$ 525,00
Preparo superficial da base previsto	42 m²	R$ 6,94	R$ 291,48
Instalação de rodapé especificado	28 m	R$ 8,33	R$ 233,24
Piso vinílico colado, caixa	21 caixa	R$ 229,17	R$ 4.812,57
Adesivo compatível, embalagem	3 embalagem	R$ 152,78	R$ 458,34
Rodapé especificado, metro	28 m linear	R$ 16,67	R$ 466,76
Insumos do preparo cotados, lote	1 lote	R$ 250,00	R$ 250,00
Deslocamento e compras	1 serviço	R$ 69,55	R$ 69,55
TOTAL DA PROPOSTA			R$ 7.106,94

Preços de venda fictícios calculados com as hipóteses do exemplo. Não são custos internos nem uma tabela de mercado.

Condições da proposta

DEMO-PISOS-VINILICOS-LAMINADOS-001 | Instalação de 42 m² de piso vinílico colado

Prazo, pagamento e validade

Três dias úteis estimados após confirmação do sistema e liberação da base. Preparo, secagem e condições de uso seguem o produto escolhido; não equivalem apenas à soma de horas ativas.

50% na aprovação (R$ 3.553,47) e saldo de R$ 3.553,47 após a conclusão e conferência do serviço.

Validade demonstrativa: 7 dias após a emissão. Início sujeito à confirmação da agenda, acesso e condições da obra.

Exclusões e alterações

- Tratamento de umidade, correção profunda da base e remoção do piso existente não descrita.

- Perfis de transição, portas, escadas e recortes especiais não incluídos no exemplo.

- A reserva de 8%, o rendimento do adesivo e as embalagens são hipóteses; confirme o produto e a paginação.

Como adaptar este exemplo

Substitua identificação, escopo, quantidades, preços e condições após vistoria. Este PDF demonstra uma proposta e não representa uma contratação.

Veja a conta e as hipóteses:
https://proponexo.com.br/guias/como-fazer-orcamento-de-piso-vinilico-e-laminado