PROPONEXO | EXEMPLO FICTÍCIO - SEM VALIDADE COMERCIAL

Assentamento de porcelanato em piso interno

Proposta DEMO-POR-001 | Emissão demonstrativa: 27/10/2026

Prestador: profissional demonstrativo | Cliente: cliente demonstrativo

Escopo e quantidades

Assentamento em piso interno de 5 × 4 m, base apta e paginação simples, com peças de 60 × 60 cm. Inclui marcação, assentamento, cortes simples, rejuntamento, proteção e limpeza final. Materiais listados fornecidos pelo prestador; produtos, juntas e consumo a conferir na vistoria.

20 m² de piso; reserva didática de 10% = 22 m². Com 1,44 m² por caixa, a compra é de 16 caixas (23,04 m²). Argamassa e rejunte são hipóteses do guia e devem ser confirmados pelas fichas dos produtos escolhidos.

Composição comercial

Item	Qtd.	Unitário	Total
Mão de obra estimada, com preparo e finalização	20 h	R$ 76,39	R$ 1.527,80
Porcelanato 60 × 60 cm, caixa de 1,44 m²	16 un	R$ 166,67	R$ 2.666,72
Argamassa indicada para o serviço, saco de 20 kg	8 un	R$ 52,78	R$ 422,24
Rejunte, embalagem de 1 kg (quantidade hipotética)	2 un	R$ 34,72	R$ 69,44
Espaçadores e niveladores, lote	1 un	R$ 125,00	R$ 125,00
Disco, proteção e consumíveis, lote	1 un	R$ 83,33	R$ 83,33
Deslocamento e compras	1 serviço	R$ 111,03	R$ 111,03
TOTAL DA PROPOSTA			R$ 5.005,56

Preços de venda fictícios calculados com as hipóteses do exemplo. Não são custos internos nem uma tabela de mercado.

Condições da proposta

DEMO-POR-001 | Assentamento de porcelanato em piso interno

Prazo, pagamento e validade

4 dias úteis estimados para execução e esperas, a confirmar após vistoria. Rejuntamento e liberação do piso seguem as fichas dos produtos, com datas combinadas antes do início. As 20 horas são de trabalho ativo.

50% na aprovação (R$ 2.502,78) e saldo de R$ 2.502,78 após a conclusão e conferência do serviço.

Validade demonstrativa: 7 dias após a emissão. Início sujeito à confirmação da agenda, acesso e condições da obra.

Exclusões e alterações

- Remoção do piso antigo, descarte de entulho, regularização e impermeabilização.

- Rodapés, soleiras, escadas, paredes e recortes especiais não descritos.

- Defeitos ocultos na base exigem avaliação e aprovação de alteração do orçamento.

Como adaptar este exemplo

Substitua identificação, escopo, quantidades, preços e condições após vistoria. Este PDF demonstra uma proposta e não representa uma contratação.

Veja a conta e as hipóteses: https://proponexo.com.br/guias/como-fazer-orcamento-de-porcelanato